

Kostenschätzung: Rebenfeldstrasse Wendeplatz in Lostorf (+/- 25%)		Wendeplatz	Privater Parkplatz
NPK	Element	Betrag	Betrag
111	Regiearbeiten	20'000	3'000
112	Prüfungen	3'500	0
113	Baustelleneinrichtung	22'100	1'800
116	Abholzen und Roden	4'000	0
117	Abbrüche und Demontage (inkl. Entsorgung)	2'600	0
164	Verankerungen und Nagelwände	80'400	13'600
171	Pfähle	47'800	0
172	Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und Brücken	5'600	900
211	Baugruben und Erdbau	62'000	7'300
221	Fundationsschichten für Verkehrswege	6'500	800
222	Pflasterungen und Abschlüsse	4'900	400
223	Belagsarbeiten	13'100	3'200
237	Entwässerung	48'300	0
241	Betonkonstruktion	91'700	9'000
281	Fahrzeugrückhaltesysteme und Geländer	500	0
Total Bauleistungen		413'000	40'000
Projektierung		57'700	4'400
Projektierung und Bauleitung Tiefbau / Hochbau		45'500	4'400
Projektierung (Geologie)		6'200	0
Vermessung		6'000	0
Total		470'700	44'400
Diverses, Unvorhergesehenes (5%)		23'600	2'300
Zwischentotal ohne MWST		494'300	46'700
MWSt. (8.1%)		40'038	3'783
Rundung		662	517
Bausumme		535'000	51'000

In der Kostenschätzung nicht berücksichtigt wurde:

- * Entsorgung Altbelag PAK > 250 mg/kg nach Holland (ab 01.01.2028)
- * Felsabbau für Graben Kanalisationsanschluss
- * Entsorgung belastetes Materials
- * Landerwerb